

MEMORIA QUANTIDADES

MEMÓRIA DE QUANTIDADES						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL						
Obra: PRAÇA AVENIDA ATALIBA JOSÉ DE LIMA						
Data: 10/01/2022						
SERVIÇO	DIMENSÕES				QUANTIDADE	UNIDADE
PAVIMENTAÇÃO						
MEIO FIO CURVO	38,32	7,96				
	3,59	5,50				
	7,15	21,70				
	13,79	19,52				
	13,80	13,51				
	7,93					
	15,13					
	15,90					
	5,67					
						189,47 M
MEIO FIO RETO	20,23	9,88	5,45	13,13		
	23,83	9,74	3,45	15,29		
	31,50	16,59	3,35	13,60		
	3,20	22,57	7,55	15,66		
	14,29	7,31	11,37	33,16		
	20,97	10,92	19,76	26,00		
	14,71	5,46	20,72	90,10		
						489,79 M
				TOTAL		679,26 M
BRITA GRADUADA - BASE COMPACTADA	1674,88	0,06				100,49 M³
PISO INTERTRAVADO RETANGULAR COR NATURAL						1352,34 M²
PISO INTERTRAVADO RETANGULAR COR CANELA						273,95 M²
PISO TÁTIL ALERTA E GUIA	88,08	30,85	1,55	120,48		
				0,40		
				48,19		
				0,40		48,59 M²
MURO						96,59 M
BANCO						
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	13,98	1,00	0,45	6,29		
	0,39	7,00	0,45	1,23		7,52 m²
formas	13,98	0,55	14,53	2,00		
			29,06	0,04		1,16 m²
aço 6,3	13,90	4,00	55,60	0,25		13,62 kg
CONCRETO	13,98	0,55	0,04			0,31 M³
base brita	0,39	7,00	2,73			
			13,98			
			16,71	0,06		1,00 M3
ACABAMENTO POLIDO	13,98	0,55	7,69			7,69 M²
MOBILIÁRIO URBANO						
LIXEIRA CONCRETO E METAL						3,00 UNI
BANCO DE CONCRETO E MADEIRA						6,00 UNI
PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO 2,5X4,5M						3,00 UNI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS						
ELETRODUTO FLEXÍVEL	15,64	16,32	2,00			
	13,86	22,60	20,93			137,90 M
	18,30	9,09				
	18,08	1,08				

MEMORIA QUANTIDADES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL					137,90	M
CD QUADRO					1,00	UNI
POSTE DECORATIVO COM LÂMPADA					8,00	UNI
RELÉ					1,00	UNI
PONTO DE ÁGUA/TORNEIRA					1,00	UNI
PAISAGISMO						
GRAMA	1675,10	27,40			1647,70	M²
ARBUSTO FLORÍFERO TREPadeira	2,00	3,00			6,00	UNI
FORRAÇÃO CANTEIRO LOBÉLIA	13,70	2,00			27,40	M²
ÁRVORE ORNAMENTAL					19,00	UNI
LIMPEZA					1674,88	m²

SIMONE QUADROS

Arq. Urbanista CAU A56279-3